ESCOLA PROFISSIONAL DO INFANTE
VILA NOVA DE GAIA

Empreitada de Requalificação de Espaços a afetar ao CTE Informática

Art.º	Designação	Qt.	Un.	P.U.	Sub-Total
1.	**Construção Civil**				
1.1	Demolição de paredes de alvernaria existentes, incluindo remoção e encaminhamento dos resíduos produzidos.	1	vg		
1.2	Fornecimento e colocação de pavimento.	185	m2		
1.3	Fornecimento e aplicação de teto falso em gesso cartonado standart	185	m2		
1.4	Fornecimento e aplicação de pintura em teto e paredes	1	vg		
2.	**Sistema de Divisórias**				
2.1	Sistema de divisória tipo Sunflex ref.ª SF40 H-S-W ou equivalente, dimensões a retificar em obra 8900 x 3000mm, em 9 paineis, com abertura á direita, Cor Branco, fecho central com contra caixa e canhão cilindrico, vidro temperado 12mm, zona de estacionamento a 90º, ligação ao pavimento com calha de embutir e ligação ao teto com calha superior e perfil de fixação.	**1**	**un**		
3.	**Instalações Técnicas**				
3.1	Execução de infra-estruturas técnicas, nomeadamente eletricidade, telecomunicações, iluminação, energia socorrida, incluindo: - Tomadas de energia com distribuição compativel com os equipamentos a instalar nos respectivos espaços; - Tomadas RJ45 com distribuição compativel com os equipamentos a instalar nos respectivos espaços, até zonas de instalação de bastidores a definir pelo Dono de Obra (Bastidores não incluidos neste artigo); - Instalação eletrica para ligação de energia socorrida tipo UPS (UPS não incluida neste artigo); - Fornecimento e instalação de Luminárias LED tipo Painel 60x60 em quantidade suficiente que garanta o conforto ocular dos utilizadores dos espaços letivos;	1	vg		
3.2	Fornecimento e instalação de Bastidor 36 U, incluindo ligação de todos os pontos de rede e acessórios de instalação, pronto a receber equipamentos ativos;	**4**	**un**		
3.3	Fornecimento e instalação de UPS APC PARA BASTIDOR (3000VA), incluindo ligação á rede elétrica compativel ao efeito;	**4**	**un**		
			TOTAL		0,00 €